

	名 称	摘	要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接仮設工事								[]	
	墨出し					474.0	m ²			
	清掃・片付け					474.0	m ²			
	内部脚立足場損料	立馬及び脚立				474.0	m ²			
	仕上げ養生					474.0	m ²			
	床養生					474.0	m ²			
	搬入経路、作業動線養生					95.8	m ²			
	トイレ仮使用養生	床・腰壁養生				29.2	m ²			
	竣工時清掃					599.0	m ²			
	産業廃棄物収集・運搬費	4tコンテナ車				5.0	台			
	産業廃棄物中間処理費	安定型混合廃棄物				40.0	m ³			
	産業廃棄物最終処分費	安定型処分場				20.0	m ³			
	環境測定費	VOC測定バッチ10ヶ所、酸アルカリパッシブインジケータ10ヶ所				1.0	式			

展示造作工事・什器										[]	
展示造作工事										(())	
重文展示室										()	
	D01	モニター取付造作	枠:スチール加工A-BE BOX:木工AEP塗装	787	374	492	1.0	ヶ所				
	D02	カードスタンド	スチール加工A-BE	787	160	352	1.0	ヶ所				
	D03	展示棚	ランバ ^o ーコア合板下地化粧フィルム貼/棚受金物/ アクリルこぼれ止め	4950	500	2680	1.0	ヶ所				
	D04	展示台	ランバ ^o ーコア合板下地化粧フィルム貼/木軸架台	2450 2035	850 L型	500	1.0	台				
			〃	2630	850	600	1.0	台				
			〃	2000	850	500	1.0	台				
			〃	1700	650	400	1.0	台				
			〃	2695	850	400	1.0	台				
			〃	2250 2470	850 L型	500	1.0	台				
			〃	3880	850	400	1.0	台				
			〃	1940	850	500	1.0	台				
			〃	1940	850	400	1.0	台				
			〃	1600	850	500	2.0	台				
			〃	1430	850	400	1.0	台				
			〃	3990	850	500	1.0	台				

		〃	3900	850	600	1.0	台			
	D05 のれん	遮光布特注縫製/遮光防炎/面ファスナー	3000		1075	1.0	カ所			
		〃	1350		1075	1.0	カ所			
		〃	1010		1075	1.0	カ所			
歴史展示室										
	D06 トピック展示台A	ラシパコーコア合板下地左官風塗装/引き出し 展示2ヶ所/アクリルカバーケース	840	600	700 /300	5.0	台			
		〃	840	600	700 /500	7.0	台			
		〃	840	600	700 /700	3.0	台			
	D07 トピック展示台B	ラシパコーコア合板下地左官風塗装	1200	600	400	1.0	台			
	D08 タイムライン 壁面ケース	木軸組合板下地左官風塗装/ポートガラス飛 散防止フィルム貼	6669	1022	3000	1.0	ヶ所			
		〃	3910	1022	3000	1.0	ヶ所			
		〃	7725	1022	3000	1.0	ヶ所			
		〃	10360	1022	3000	1.0	ヶ所			
		抽斗造作			100	21.0	ヶ所			
					241	22.0	ヶ所			
	D09 はっけんベース	木軸合板下地左官風塗装	4400	2550	800	1.0	台			
	D10 更新展示台	ラシパコーコア合板下地化粧フィルム貼/アクリルカバー ケース	700	700	1400	2.0	台			
	D11 可動モニター什器	スチール軸組合板下地左官風塗装	1380	790	1800	1.0	台			

	既存展示台改修	表層張替え（既存上貼）	1500	600	700	2.0	台			
	運搬・搬入費					1.0	式			
	工場製作調整・作図					1.0	式			
	現場取付労務費					1.0	式			
	展示ケース								(())
	企画展示室								()
	壁面展示ケース								<	>
	壁面展示ケース	スチール加工A-BE/フロントガラス10飛散防止フィルム貼/内部クロス貼/ビクチャーレールD-1A	13965	1300	3500	1.0	台			
	運搬・搬入費					1.0	式			
	気密試験作業費	現地作業				1.0	式			
	可動展示ケース								<	>
	行灯ケースA	ノンエアタイト・フロントガラス/片開きヒンジ式扉1ヶ所/内部重量100Kg	700	700	2050	3.0	台			
	行灯ケースB	エアタイト・高透過ガラス/片開きヒンジ式扉1ヶ所/内部重量100Kg	900	900	2050	1.0	台			
	ハイケースA	エアタイト・フロントガラス/1面ガラス/サイド扉型	1800	900	2300	2.0	台			
	ハイケースB	エアタイト・フロントガラス/1面ガラス/サイド扉型	2700	900	2300	1.0	台			
	のぞきケース	ノンエアタイト・フロントガラス/タンパ-開閉式	1500	900	1000	3.0	台			
	運搬・搬入費					1.0	式			

S01b 施設名称サイン(壁付)		710x625x500 文字天地125×30文字、 文字天地100×15文字							<	>
	データ調整費					1.0	点			
	t3SUS切り文字加工 (焼き物風塗装、スタッド加工共)					1.0	式			
S02 利用案内サイン									<	>
	データ調整費					1.0	点			
	インクジェット出力費 (高透明フィルム、白+4色、ラミネート加工共)	755		190		1.0	点			
S03 総合案内サイン									<	>
	データ調整費					1.0	点			
	UVダイレクト印刷費 (白+4色)	1200		750		1.0	点			
	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)	1200		750		1.0	点			
S05a インフォメーションサイン (卓上)									<	>
	データ調整費					1.0	点			
	UVダイレクト印刷費 (白+4色)	※両面	360	225		1.0	点			
	t3-st-PL (焼き物風塗装、A型加工脚共)		360	225		1.0	点			
S05b インフォメーションサイン									<	>
	データ調整費					1.0	点			

	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)	225		250	10.0	点		
S06a 室名サイン(固定)							<	>
	データ調整費				4.0	点		
	UVダイレクト印刷費 (白+4色)	485×345 (2種)			4.0	組		
	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)	485×345 (2種)			4.0	組		
S06b 室名サイン(脱着)							<	>
	データ調整費				2.0	点		
	UVダイレクト印刷費 (白+4色)	550×360 (2種)			2.0	組		
	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)	550×360 (2種)			2.0	組		
S07 エリアサイン							<	>
	データ調整費				2.0	点		
	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)	185		110	2.0	点		
	スタンドベース金物加工費				2.0	点		
S07 エリアサイン (みのやき)							<	>

	データ調整費					1.0	点		
	UVダイレクト印刷費（白+4色）	※両面	155		275	1.0	点		
	t3-st-PL（焼き物風塗装、スタッド加工共）					1.0	点		
	スタンドベース金物加工費					1.0	点		
S08 矢印サイン								<	>
	データ調整費					5.0	点		
	t3-st-PL（焼き物風塗装、スタッド加工共）		250		125	5.0	点		
	スタンドベース金物加工費					5.0	点		
S09 誘導サイン								<	>
	データ調整費					1.0	点		
	t3-st-PL（焼き物風塗装、スタッド加工共）		215		245	1.0	点		
S10a ピクトサイン(突出)								<	>
	データ調整費					5.0	点		
	t3-st-PL（焼き物風塗装、スタッド加工共）		250		220	5.0	点		
S10b ピクトサイン(壁付)								<	>
	データ調整費					5.0	点		

	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共)			220	5.0	点		
S11 イベントサイン							<	>
	データ調整費				6.0	点		
	t3-st-PL (焼き物風塗装、スタッド加工共) マグネット3種	340		340	6.0	点		
	スタンドベース金物加工費				6.0	点		
S12a バックヤードサイン							<	>
	データ調整費				1.0	式		
	CS切り文字加工費			H25	4.0	点		
S12b バックヤードサイン							<	>
	データ調整費				1.0	式		
	CS切り文字加工費			H25	1.0	点		
S13 禁止サイン							<	>
	データ調整費				5.0	点		
	UVダイレクト印刷費 (白+4色)	※両面	120	75	5.0	点		
	t3-st-PL (焼き物風塗装、A型加工脚共)		120	45	75	5.0	点	

S14 ロッカーナンバーサイン								<	>
	データ調整費				1.0	式			
	CS切り文字加工費	85		95	40.0	点			
サイン共通								<	>
	運搬搬入費				1.0	式			
	現場取付労務費				1.0	式			
グラフィック制作								(())
G-1-01 重文概要解説								<	>
	データ調整費				1.0	点			
	インクジェット出力費 (ペイントフィルム、ラミネート加工共)	782		487	1.0	点			
G-1-02 昭和の発掘資料概要解説								<	>
	データ調整費				1.0	点			
	インクジェット出力費 (ペイントフィルム、ラミネート加工共)	782		487	1.0	点			
G-1-03 平成の発掘資料概要解説								<	>
	データ調整費				1.0	点			
	インクジェット出力費 (ペイントフィルム、ラミネート加工共)	782		487	1.0	点			

G-1-04 垂れ壁解説グラフィック										<	>
データ調整費						7.0	点				
インクジェット出力費（ペイントフィルム、切り文字加工共）	1200		200			7.0	点				
G-1-05 ミッションカード										<	>
データ調整費						12.0	点				
インクジェット出力費（タックシート、ラミネートPETマウント両面貼り）	100		148			12.0	点				
G-1-06 みどころ解説付きのキャプション										<	>
データ調整費						1.0	式				
インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	200		100			20.0	点				
t2アクリル加工費		上記シート貼り込み費共	200		100	20.0	点				
G-1-07 資料名称キャプション										<	>
データ調整費						1.0	式				
インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	100		50			50.0	点				
t2アクリル加工費		上記シート貼り込み費共	100		50	50.0	点				
G-2-01 歴史展示導入グラフィック										<	>

	データ調整費				1.0	点		
	UVダイレクト印刷費（白+4色）	1200		750	1.0	点		
	t3-st-PL（焼き物風塗装、スタッド加工共）	1200		750	1.0	点		
G-3-01 時代アイコン								
	データ調整費				24.0	点		
	陶板+透明ペイントフィルム切り文字	400		400	24.0	点		
G-3-02 美濃焼の歴史時代概要解説								
	データ調整費				12.0	点		
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	450		100	12.0	点		
	マグネットシート	上記シート貼り込み費共	450	100	12.0	点		
G-3-03 土岐の歴史時代概要解説								
	データ調整費				14.0	点		
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	450		100	14.0	点		
	マグネットシート	上記シート貼り込み費共	450	100	14.0	点		
G-3-04 歴史時代象徴グラフィック								
	データ調整費				12.0	点		

	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	600		400	12.0	点			
	マグネットシート	上記シート貼り込み費共	600	400	12.0	点			
G-3-05 時代トピック解説								<	>
	データ調整費				142.0	点			
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	200		148	142.0	点			
	マグネットシート	上記シート貼り込み費共	200	148	142.0	点			
G-3-06 問いかけグラフィック								<	>
	データ調整費				40.0	点			
	インクジェット出力費（ペイントフィルム、切り文字加工共）	450		60	40.0	点			
G-3-07 解説グラフィック								<	>
	データ調整費				29.0	点			
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	450		450	29.0	点			
G-3-08 子供向け解説								<	>
	データ調整費				11.0	点			
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	450		450	11.0	点			

G-4-01 問いかげグラフィック									<	>
	データ調整費					33.0	点			
	インクジェット出力費（ペイントフィルム、切り文字、ラミネート加工共）	450		60		33.0	点			
G-4-02 解説グラフィック									<	>
	データ調整費					34.0	点			
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	450		450		34.0	点			
G-4-03 実物資料補助グラフィック									<	>
	データ調整費					4.0	点			
	インクジェット出力費（再剥離タックシート、ラミネート加工共）	200		100		4.0	点			
	t2アクリル加工費	上記シート貼り込み費共	200	100		4.0	点			
G-4-04 陶板キャプション									<	>
	データ調整費					20.0	点			
	インクジェット出力費（透明ペイントフィルム 白+4色）	200		100		20.0	点			
	t8陶板加工費	t8アクリル陶板塗装、上記フィルム貼り込み費共		100		20.0	点			
G-5-01a タバタイ解説									<	>
	データ調整費					1.0	点			

	インクジェット出力費 (ペイントフィルム、ラミネート加工共)	900		900	1.0	点		
G5-01b タバタイ解説							<	>
	データ調整費				1.0	点		
	インクジェット出力費 (ペイントフィルム、切り文字加工共)	450		300	1.0	点		
G-5-02 体験アイテムグラフィック							<	>
	データ調整費				20.0	点		
	インクジェット出力費 (タックシート、ラミネート加工共)	240		80	20.0	点		
G-5-03 解説カード							<	>
	データ調整費				10.0	点		
	インクジェット出力費 (タックシート、ラミネートPETマウント両面貼り)	100		148	10.0	点		
グラフィック共通							<	>
	サンプル検証、色校正等準備費				1.0	式		
	運搬搬入費				1.0	式		
	現場取付労務費				1.0	式		
データ制作							(())

	版下作成費					1.0	式		
	翻訳費					1.0	式		
	※原稿作成費、著作権処理費は別途となります。								
	その他							(())
	図録制作	デザイン費・データ作成まで				1.0	式		
	VI展開	デザイン費・データ作成まで				1.0	式		
	映像・音響システム							[]
	AV-01 美濃桃山陶 魅カプロジェクト							<	>
	ライティングプロジェクター	EV-115/EPSON				8.0	台		
	配線ダクト金具	ELPMB66B/EPSON				8.0	台		
	SDカード	PSDU-32G				8.0	枚		
	制御コントローラー	特型				1.0	台		
	AV-02 資料のみどころガイド							<	>
	31.5型液晶ディスプレイ	P3225QE/DELL				1.0	台		
	壁掛金具	LH-21/ハヤミ				1.0	台		
	メディアプレイヤー	BSHD225				1.0	台		
	GPIOコネクタ	BR/PGPIO-12				1.0	個		
	MicroSDカード	PMSDU-16G				1.0	枚		

	人感センサー	EL230482 /Panasonic				1.0	式				
	制御コントローラー	特型				1.0	台				
AV-04 時代サイン									<	>	
	ライティングプロジェクター	EV-115/EPSON				7.0	台				
	配線ダクト金具	ELPMB66B/EPSON				7.0	台				
	SDカード	PSDU-32G				7.0	枚				
AV-05 エンディング展示									<	>	
	50型液晶ディスプレイ	PN-HW502 /シャープ				1.0	台				
	壁掛金具	LH-22/ハヤミ				1.0	台				
	USBメモリ					1.0	個				
	USB延長コード (1m)	KU30-EN10K				1.0	本				
AV-06 3Dコンテンツビューワー									<	>	
	15型タッチディスプレイ	ET1504L-2UWA-1-BL-G				1.0	台				
	パソコン	Endeavor JM8400/EPSON				1.0	台				
	(Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC/Core I7/メモリ:16GB/ストレージ:1TB/GeForce RTX 5070 Ti 16GB)										
機器セットアップ関連									<	>	

映像・音響コンテンツ										[]
AV-01 美濃桃山陶 魅力プロジェクト										<	>
	全体展開構成_制作基本方針まとめ費					1.0	式				
	映像ディレクター費					1.0	式				
	合成画面作画費（各端末1画面まで）					8.0	点				
	映像表示用基本編集費					1.0	式				
	現地放映テスト後の位置確認・調整費					1.0	式				
	上記放映テスト後の映像再編集費					1.0	式				
	ムービーデータ出力費					1.0	式				
AV-02 資料のみどころガイド										<	>
	全体展開構成_制作基本方針まとめ費					1.0	式				
	映像ディレクター費					1.0	式				
	新規映像撮影費	博物館近隣の史跡（焼き物の窯跡）ロケ撮影				1.0	式				
	合成及び展開効果CG制作・作画費					1.0	式				
	日本語字幕（テロップ制作）費	テロップ変更は御支給				1.0	式				

	映像編集費（完成約3分）					1.0	式		
	効果音・BGM費					1.0	式		
	試写後の映像修正編集費					1.0	式		
	ムービーデータ出力費					1.0	式		
AV-03 ときはくアーカイブ								<	>
	基本構成～展開仕様～ディレクトリ構築					1.0	式		
	展開画面UI全体画面デザイン費					1.0	式		
	待機画面制作費					1.0	式		
	PC用展開メニュー画面制作費					1.0	式		
	画面遷移演出効果費					1.0	式		
	閲覧制限あり 専用ブラウザ開発費(タッチパネル表示基本機能含む)					1.0	式		
	事前実機動作検証/デバッグ費					1.0	式		
AV-04 時代サイン								<	>
	基本構成～展開仕様まとめ					7.0	本		
	展開画面 全体デザイン(基本)費					1.0	式		
	アニメーション①：絵付けイラストA（新規作画）費					7.0	本		
	アニメーション①～③(各約10秒×全7種)：動画エフェクト編集費					1.0	式		
	10秒ムービー1本化編集（全7作）費					1.0	式		

	試写後の編集微修正費					1.0	式			
AV-06 3Dコンテンツビューワー										
	基本構成・仕様作成費					1.0	式		<	>
	ディレクター費					1.0	式			
	展開画面デザイン作成費					1.0	式			
	待機画面作成費					1.0	式			
	PC用メニュー画面作成費					1.0	式			
	事前実機動作検証・デバッグ費					1.0	式			
	3Dデータ作成費					1.0	式			
	資料スキャン費	15点、4日程度				1.0	式			
	制作雑費					1.0	式			
	制作進行管理費					1.0	式			

	着色作業					1.0	式			
	収納ケース					1.0	台			
T-04 みのやきすごろく										< >
	台版出力紙貼り					4.0	式			
	収納ケース					1.0	台			
T-05 桃山と陶カルタ										< >
	カルタ制作	※データ支給				2.0	セット			
	収納ケース					1.0	台			
T-06 美濃焼の窯詰体験										< >
	窯詰め体験キット (タイプA) 磁石埋め込み				3Dプリント5種	1.0	セット			
	窯詰め体験キット (タイプB) 磁石埋め込み				3Dプリント5種	1.0	セット			
	収納ケース					2.0	台			
T-07 焼き物比べ										< >
	LEDボックス制作		250	150	30	1.0	台			

照明器具									()
	LEDスポットライト	LZS-9101AWM8E	DAIKO		SP1	1.0	台		
	フード	LZA-93648	DAIKO			1.0	個		
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			1.0	個		
	LEDスポットライト	LZS-9101AWB8E	DAIKO		SP2	10.0	台		
	フード	LZA-93648	DAIKO			10.0	個		
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			10.0	個		
	LEDスポットライト	LZS-9101AWW8E	DAIKO		SP3	4.0	台		
	フード	LZA-93648	DAIKO			4.0	個		
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			4.0	個		
	LEDスポットライト	LZS-9097AWM8E	DAIKO		SP4	58.0	台		
	フード	LZA-93641	DAIKO			58.0	枚		
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			58.0	個		
	LEDスポットライト	CS28M-DR-H30K-B別注3500K	TOKISTAR		SP9	3.0	台		
	マイクロライトキャノン	MLC03-HC35K-24D-PW	TOKISTAR		MLC02	63.0	台		
	ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-PW L=1400mm	TOKISTAR		MIN140	8.0	本		
	ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-PW L=2400mm	TOKISTAR		MIN240	7.0	本		
	給電フィーダセット	MIN-LC-PW	TOKISTAR			16.0	本		
	調光器付調光セット	DIMSET-21.6-SCPWM	TOKISTAR			1.0	set		
	増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	TOKISTAR			15.0	set		

	シームレス照明器具	TRE2-1250H35-APL	DNL		SL1250	13.0	台		
	シームレス照明器具	TRE2-1500H35-APL	DNL		SL1250	8.0	台		
	電源接続コード	DKP2P2500片切り	DNL			4.0	本		
	調光信号接続コード	SKC2500片切り	DNL			4.0	本		
電灯設備工事									()
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C				95.0	m		
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C				20.0	m		
	エコケーブル	EM-FCPEE 0.9-1P				40.0	m		
	エコケーブル	EM-Cat 5e (4P)				55.0	m		
	ケーブル支持材					1.0	式		
	電線管	PF-S 22				35.0	m		
	電線管付属品					1.0	式		
	アウトレットボックス	4角 中深 (塗代カバー付)				4.0	個		
	電線管・ボックス支持材					1.0	式		
	雑材消耗品費					1.0	式		
	電工労務費	照明器具取付作業費含む				1.0	式		
コンセント設備工事									()
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C				20.0	m		

	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C				5.0	m			
	ケーブル支持材					1.0	式			
	電線管	PF-S 22				15.0	m			
	電線管付属品					1.0	式			
	アウトレットボックス	4角 中浅 (塗代カバー付)				1.0	個			
	電線管・ボックス支持材					1.0	式			
	埋込コンセント (フルカラー)	2P15A×2ELK (新金プレート付)				1.0	個			
	家具コンセント	2P15A×2 (JIMBO KAG-2501PW)				6.0	個			
	雑材消耗品費					1.0	式			
	電工労務費					1.0	式			
企画展示室										(())
照明器具										()
	LEDスポットライト	LZS-9101AWM8E	DAIKO		SP1	6.0	台			
	フード	LZA-93648	DAIKO			6.0	個			
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			6.0	個			
	LEDスポットライト	LZS-9101AWW8E	DAIKO		SP3	36.0	台			
	フード	LZA-93648	DAIKO			36.0	個			
	落下防止ワイヤー 白	LZA-93347	DAIKO			36.0	個			
	LEDスポットライト	LZS-9099ABN8E	DAIKO		SP6	14.0	台			

	フード	LZA-93649	DAIKO			14.0	個		
	ハニカムルーバー	LZA-93652	DAIKO			14.0	枚		
	落下防止ワイヤー 黒	LZA-93347B	DAIKO			14.0	個		
	LED間接照明	LZY-91701FTF	DAIKO		F1251	22.0	台		
	シームレス照明器具	TRE2-1250H35-APL	DNL		SL1250	8.0	台		
	電源接続コード	DKP2P2500片切り	DNL			2.0	本		
	調光信号接続コード	SKC2500片切り	DNL			2.0	本		
	電源渡りコード	SK2P500	DNL			6.0	本		
	調光信号渡りコード	SKC500	DNL			6.0	本		
電灯御設備工事									()
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C				46.0	m		
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C				10.0	m		
	エコケーブル	EM-FCPEE 0.9-1P				46.0	m		
	ケーブル支持材					1.0	式		
	電線管	PF-S 22				10.0	m		
	電線管付属品					1.0	式		
	アウトレットボックス	4角 中深 (塗代カバー付)				2.0	個		
	露出スイッチボックス	1個用深型/メタルモールA・B型				2.0	個		
	電線管・ボックス支持材					1.0	式		

	ライティングダクト - (直付)	2P15A・2m E付				1.0	本			
	ライティングダクト - (直付)	2P15A・3m E付				4.0	本			
	ライティングダクト - 付属品	フット [°] インキャップ [°]				1.0	個			
	ライティングダクト - 付属品	エンド [°] キャップ [°]				1.0	個			
	ライティングダクト - 付属品	ジョイント				4.0	個			
	LED調光器 (PWM)	10A (PDC1000S)	DNL			2.0	個			
	雑材消耗品費					1.0	式			
	電工労務費	照明器具取付作業費含む				1.0	式			
コンセント設備工事										
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C				15.0	m		()	
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C				15.0	m			
	ケーブル支持材					1.0	式			
	電線管	PF-S 22				30.0	m			
	電線管付属品					1.0	式			
	アウトレットボックス	4角 中浅 (塗代カバー付)				2.0	個			
	電線管・ボックス支持材					1.0	式			
	タイマースイッチ (調湿ファン用)	24時間式 1回路				1.0	台			
	雑材消耗品費					1.0	式			
	電工労務費					1.0	式			

	〃	パーツ固定タイプ	2.3tスチール長孔加工	150	130	250	50.0	台			
	〃	固定パーツ	2.3t+6φスチールロッド加工焼付塗装	8	22	15/20	200.0	ヶ			
		P05 展示平台	木軸合板下地織物クロス貼	600	250	150	6.0	台			
	〃		〃	250	250	150	5.0	台			
	〃		〃	250	250	30	11.0	台			
	〃		〃	600	600	500	12.0	台			
	〃		〃	600	600	200	12.0	台			
	〃		〃	600	600	300	12.0	台			
	〃		〃	500	500	400	4.0	台			
	〃		〃	500	500	600	11.0	台			
		P06 展示斜台	〃	600	600	50/100	6.0	台			
		P05、06用クロス					1.0	式			
		アクリルパーツ	5φトーマイアクリル	100	100	30	1.0	台			
				300	100	30	4.0	台			
				750	100	30	1.0	台			
		運搬搬入費					1.0	式			
		実測調査費					1.0	式			
		詳細設計費					1.0	式			
